

南京市生态环境局

关于南京顶冠食品有限公司年产 3000 吨香精香料生产线 升级改造项目环境影响报告表的批复

宁环（溧）建〔2026〕3 号

南京顶冠食品有限公司：

你单位报送的《南京顶冠食品有限公司年产 3000 吨香精香料生产线升级改造项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）已收悉，经研究，批复如下：

一、根据《报告表》，项目建设地点位于溧水区和凤镇工业集中区和凤西路 128 号，本次项目不新增用地面积和建筑面积，依托现有厂房，购置生产设备，对食品用香料生产线进行升级改造，项目建成后全厂可形成年产 3000 吨食品用香料的生产能力。本次项目总投资 600 万元，环保投资 30 万元。

二、根据《报告表》，在符合相关法定规划和产业政策的前提下，从环境保护角度分析，原则同意《报告表》总体结论和各项生态环境保护措施。

三、在工程设计、建设和环境管理中，严格执行环保“三同时”制度，健全内部污染防治设施稳定运行和管理责任制度，确保环境治理设施安全、稳定、有效运行，确保各类污染物稳定达标排放，并重点做好以下工作：

1、按照“雨污分流、清污分流、分类收集、分质处理”等要求建设厂区给排水系统。根据《报告表》，项目运营期原料清洗废水、设备清洗废水、地面冲洗废水、喷淋废水与经预处理的生活污水、食堂废水一起进入厂区自建污水处理站处理后与纯水制备废水达到接管标准后接管至和凤镇污水处理厂集中处理。

2、严格落实大气污染防治措施。工程设计中，应进一步优化废气处理



方案，严格控制挥发性有机物的产生和排放，确保各类工艺废气的收集、处理效率及排气筒高度达到《报告表》提出的要求。烘干废气有效收集经“水喷淋+气水分离器+光氧催化+活性炭吸附装置”处理后通过排气筒（FQ-01）排放；粉碎筛分粉尘有效收集经布袋除尘器处理，搅拌、混合异味有效收集经“水喷淋+气水分离器+光氧催化+活性炭吸附装置”处理，上述经处理后的废气通过1根排气筒（FQ-02）排放；炒制油烟及异味废气有效收集后与2#天然气燃烧废气进入油烟净化器处理后通过排气筒（FQ-03）排放；1#天然气锅炉采用低氮燃烧技术，燃烧废气有效收集通过排气筒（FQ-04）排放；污水处理站废气有效收集经活性炭吸附装置处理通过排气筒（FQ-05）排放；拆包称重投料粉尘、包装粉尘分别经设备自带袋式除尘器处理后排放；少量检验废气通过通风橱收集后排放；危废仓库挥发性有机物有效收集经活性炭吸附装置处理后排放。

FQ-01 排气筒、FQ-02 排气筒中的非甲烷总烃、颗粒物有组织排放执行《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1相应标准，臭气浓度有组织排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2相应标准；FQ-03 排气筒中油烟有组织排放参照执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中相应标准，臭气浓度有组织排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2相应标准，烟气黑度、颗粒物、SO₂、NO_x有组织排放执行《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB32/3728-2020）表1标准；FQ-04 排气筒中烟气黑度、颗粒物、SO₂、NO_x有组织排放执行《锅炉大气污染物排放标准》（DB32/4385-2022）表1相应标准；FQ-05 排气筒中NH₃、H₂S、臭气浓度有组织排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2相应标准。颗粒物、非甲烷总烃、NO_x、HCl、硫酸雾无组织排放，厂区内挥发性有机物无组织排放监控点浓度执行《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表2、表3相应标准，臭气浓度、H₂S、NH₃无组织排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中

二级标准。

3、落实噪声污染防治措施。选用低噪声设备，采取有效的隔声降噪措施、优化设计方案、合理布局设备及建筑物，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。

4、按“减量化、资源化、无害化”原则处置各类固体废物，根据《报告表》结论，落实各类固体废物特别是危险废物的收集、处置和综合利用措施，危险废物必须委托有资质的单位安全规范处置（需办理相关审批手续）。一般工业固体废物在厂内的收集、贮存、转移应符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）相关要求；危险废物的收集、贮存、转移严格执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）等规定要求。

5、落实环境风险防范措施。落实《报告表》提出的环境风险防范措施。编制突发环境事件应急预案，定期组织应急演练，采取切实可行的工程控制和管理措施，防止生产过程中发生环境污染事件，确保环境安全。严格依据标准规范建设环境治理设施，对环境治理设施开展安全风险辨识管控，健全内部污染防治设施稳定运行和管理责任制度，确保环境治理设施安全、稳定、有效运行。

6、你公司该项目的各类排污口必须按照《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（苏环控[97]122号）的要求进行设计、建设。按要求做好重点区域防渗措施，防止污染土壤及地下水；落实《报告表》提出的环境管理和监测计划。按规定做好环境信息公开。

7、加强环境管理，落实《报告表》提出的“以新带老”措施。

8、国家或地方对该项目污染物排放有新标准、新要求的，从其规定。

四、本项目实施后，污染物年排放总量暂核定为：（单位：吨/年）

1、水污染物（接管量）：

本项目/全厂：废水量 $\leq 6164/7904$ 、COD $\leq 1.3485/1.8705$ 、

$BOD_5 \leq 0.6216/0.6666$ 、氨氮 $\leq 0.1019/0.1454$ 、SS $\leq 0.7102/0.8842$ 、总磷 $\leq 0.0157/0.0207$ 、总氮 $\leq 0.1426/0.2035$ 、动植物油 $\leq 0.4148/0.4448$ 。

2、废气污染物：

本项目（有组织/无组织）：颗粒物 $\leq 0.0811/0.4146$ 、非甲烷总烃 $\leq 0.0998/0.0262$ 、二氧化硫 $\leq 0.0035/0.0001$ 、氮氧化物 $\leq 0.0412/0.002$ 、氨 $\leq 0.0216/0.0033$ 、硫化氢 $\leq 0.0061/0.0008$ 、氯化氢 $\leq 0/0.0001$ 、硫酸雾 $\leq 0/0.0002$ 。

全厂（有组织/无组织）：颗粒物 $\leq 0.1511/0.4246$ 、非甲烷总烃 $\leq 0.1298/0.0362$ 、二氧化硫 $\leq 0.0035/0.0001$ 、氮氧化物 $\leq 0.0412/0.002$ 、氨 $\leq 0.0216/0.0033$ 、硫化氢 $\leq 0.0061/0.0008$ 、氯化氢 $\leq 0/0.0001$ 、硫酸雾 $\leq 0/0.0002$ 。

3、固体废物：全部综合利用或安全处置。

五、项目建设必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。项目竣工后，在启动生产设施或者在实际排污之前依法申请排污许可证，投产后按规定对配套建设的环境保护设施进行验收，未经验收或者验收不合格，不得投入生产或者使用。

六、本批复自下达后，如超过5年方决定开工建设，环境影响评价文件应当重新报我局审核；如项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批项目的环境影响评价文件。

七、你公司应按规定接受生态环境部门的事中事后监管。



抄 送：南京市溧水生态环境综合行政执法局