

南京市生态环境局

关于江宁区水利建设工程管理处南京市江宁区甘泉湖等 12 座水库（重点塘坝）除险加固改造工程环境影响报告表的批复

宁环（江）建〔2025〕123 号

江宁区水利建设工程管理处：

你处委托南京伊环环境科技有限公司（编制主持人：饶光祖，职业资格证书管理号：2015035320352014320132000369，信用编号：BH012247）编制的《南京市江宁区甘泉湖等 12 座水库（重点塘坝）除险加固改造工程环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉，经研究，批复如下：

一、项目建设地点为南京市江宁区横溪街道、禄口街道范围内。拟投资 7335.26 万元，实施甘泉湖等 12 座水库（重点塘坝）除险加固改造工程。内容包括：（1）水库大坝加固长约 3300m，坝身采用高压旋喷桩防渗处理；大坝迎水坡新建预制块护坡长约 390m（含左、右侧坝肩顺接段）；（2）背水坡坡面采用草皮防护；背水坡新建戗台纵、横向排水沟约 6100m，新建坝脚贴坡反滤排水沟长约 650m，新建坝脚反滤排水沟长约 2200m，护坝地排水干沟约 600m；（3）新建坝顶沥青道路，长约 3300m；新建上坝沥青道路，长约 2900m；（4）新建虹吸管；（5）对溢洪道进口段、第一节泄槽段进行改建、末端新建消能设施，对溢洪道上现状管线进行迁移；（6）库区内多处阻水塘埂清除，库底整平清理合计约 145000m³；（7）

配套必要的管理设施等。

根据《报告表》的结论及建议，在符合相关规划要求并落实《报告表》所提出的生态环境保护和污染防治措施的前提下，各类污染物能稳定达标排放且符合总量控制要求。我局原则同意《报告表》的环境影响评价总体结论和拟采取的生态环境保护措施。

二、在项目工程设计、建设、运行及环境管理中，应严格落实《报告表》所提出的各项污染防治措施，严格执行环保“三同时”制度，并重点做好以下工作：

（一）落实水污染防治措施。运营期无废水产生；施工期车辆清洗废水经隔油沉淀处理后循环使用，或作为场地抑尘洒水用水，不外排；施工期人员生活污水依托周边现有化粪池处理后用于农田灌溉。

（二）落实大气污染防治措施。施工期严格执行《南京市扬尘污染防治管理办法》（市政府令 287 号）和《市政府关于印发加强扬尘污染防控“十条措施”的通知》（宁政发〔2013〕32 号）的各项要求。施工场地实施围挡，裸露处应洒水抑尘；加强施工机械、运输车辆管理，使用合格燃油并定期维修保养，不得超标排放。施工期扬尘排放执行《施工场地扬尘排放标准》（DB32/4437-2022）；氮氧化物、颗粒物、二氧化硫、苯并[a]芘排放执行《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表 3 中单位边界大气污染物排放监控浓度限值， NH_3 、 H_2S 、臭

气浓度排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表 1 中二级标准。

（三）落实噪声污染防治措施。施工期加强施工噪声管理，选用低噪声施工方式和施工机械，在声环境敏感目标附近施工应采取有效的隔声降噪措施，合理安排高噪声设备作业时间，避免噪声扰民。施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）表 1 排放限值；运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的 1 类标准。

（四）落实固废污染防治措施。按“资源化、减量化、无害化”处理处置原则和生态环境管理要求，落实各类固体废物的收集处理处置和综合利用措施，实现固体废物全部综合利用或规范处置。一般工业固体废物贮存过程满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求；生活垃圾依托周边生活设施，由环卫部门统一清运处理。

（五）落实生态影响防护措施。采取绿色施工工艺，减少对生态的影响。施工中要做好土石方平衡和水土保持，造成地表植被破坏应提出生态修复措施。

（六）落实环境风险防范措施。制定应急防范措施，防止施工过程中发生环境污染事件，确保环境安全。认真排查并及时消除可能存在的安全隐患，不得在未采取合规安全措施的前提下施工。

三、严格落实生态环境保护主体责任，你处应当对《报告表》的内容和结论负责。

四、工程竣工后按规定程序实施竣工环境保护验收，并向社会公开相关信息。

五、环境影响报告表经批准后，项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应重新报批环境影响评价文件。本项目环境影响报告表自批准之日起满五年，项目方决定开工建设的，其环境影响报告表应当报我局重新审核。

