

南京市生态环境局

关于建筑垃圾资源化利用项目 环境影响报告表的批复

宁环（栖）建〔2026〕8号

南京华融环保再生资源有限公司：

你单位报送的《建筑垃圾资源化利用项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）收悉。经研究，批复如下：

一、根据申报，你单位该项目为新建，租赁南京市栖霞区新合村杨庄房现有厂房，用地面积 7705.57 平方米，主要从事建筑垃圾资源化利用。项目建成后，预计处理装修/拆除垃圾 40 万吨/年，生产骨料 16.4 万吨/年、流态固化土 10 万立方米/年。本项目投资 2000 万元，其中环保投资 100 万元。

根据报告表结论，在符合产业功能定位和规划要求，落实报告表中提出的各项污染防治措施、环境风险防范措施等前提下，从环境保护角度分析，原则同意报告表总体结论和各项生态环境保护措施。

二、你单位应严格落实生态环境保护主体责任，并对报告表的内容和结论负责。项目设计、建设、运营和环境管理须严格落实报告表提出的各项生态环保和环境风险防控措施，确保各类污染物稳定达标排放，并重点做好以下工作：

（一）全过程贯彻清洁生产原则和循环经济理念，采用先进工艺和设备，加强生产过程的环境管理，减少污染物产生量和排放量。本项目须对入厂原料进行严格把关控制，严禁收集、加工危险废物。

(二) 落实废水污染防治措施。项目排水应严格实行雨污分流，废水分质处理。根据报告表，项目生活污水经化粪池预处理后接管至新港污水处理厂处理；生产废水经沉淀后回用，不外排。

(三) 落实大气污染防治措施。在满足安全要求的前提下，项目车间、设备等应具备良好的密闭性，原辅料贮存、生产过程应位于车间内。项目应加强现场管理，制定运行防尘规范，按要求设置降尘设施。根据报告表，项目破碎筛分粉尘、风选粉尘等收集后，经袋式除尘处理后通过排气筒达标排放。

废气排放执行《水泥工业大气污染物排放标准》(DB32/4149)、《大气污染物综合排放标准》(DB32/4041)中相应排放标准限值及要求。

(四) 落实噪声污染防治措施。选用低噪声型设备，优化布局、远离周边敏感目标，合理安排工作时间。项目噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348)3类标准。

(五) 落实固废污染防治措施。建立健全固体废物全过程污染防治责任制度，按照“减量化、资源化、无害化”原则，依法依规分类处理、处置产生的固体废物，不得产生二次污染，所有固废零排放。

项目一般固废的贮存执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599)。危险废物的贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597)以及省市相关规定要求。

(六) 落实土壤和地下水污染防治措施。按照源头控制、分区防渗原则，重点做好危险废物贮存库等重点区域的防渗措施，确保不对土壤和地下水造成污染。

(七) 落实环境风险防范措施。落实报告表和有关规定提出的环境风险防范措施，按规定编制突发环境事件应急预案等。配备环境应急物资，定期组织突发环境事件应急培训和演练。严格按标准规范建设环境治理设施，并开展安全风险辨识管控，健全内部污染防治设施稳定运行和管理制度，确保环境治理设施稳定

安全运行。根据生态环境和应急管理部门审批联动的相关文件，落实安全生产相关要求。

三、强化日常环境管理与监测。建立健全环境管理体系，规范化设置各类排污口和标志，按报告表及相关规定提出的环境监测计划开展日常监测。根据报告表，项目新设2个废气排口，主要污染物总量控制指标暂核定为：水污染物（接管量）：水量 ≤ 600 吨/年、COD ≤ 0.240 吨/年、氨氮 ≤ 0.021 吨/年；大气污染物（有组织）：颗粒物 ≤ 1.005 吨/年。以上污染物排放量按照总量管理部门的相关要求进行平衡。

四、项目须严格执行环保“三同时”制度。项目运行前，应依法办理相关排污许可手续。项目竣工后，应按规定标准和程序实施竣工环境保护验收。本项目施工期及运行期的环境监督管理，由南京市栖霞生态环境综合行政执法局负责。

五、项目环境影响报告表经批复后，项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，你单位应重新报批环境影响评价文件。本项目环境影响报告表自批准之日起超过5年，方决定该项目开工建设的，其环境影响报告表应当报我局重新审核。

六、国家或地方对该项目污染物排放有新标准、新要求的，从其规定。

此复。

